



TAREAS DE ALBAÑILERIA:
 Además de lo indicado en el plano se deberán ejecutar las siguientes tareas:
 - Reparación de todos los revocos flojos o deteriorados.
 - Relleno de sectores bajo nivel para unificar el NPT de toda la planta.
 - Reparación general de contrapisos y todos los sectores afectados por las tareas de demolición de acuerdo a lo indicado en el PETP.

- REFERENCIAS**
- Provisión y Colocación de carpintería
 - Recuadre de vano (Revoque grueso altura del vano y fino a la cal)
 - Cierre de vano (Revoque grueso altura del vano y fino a la cal)
 - Muro nuevo a construir, e: 0.15m, ladrillo hueco, según PETP
 - Muro nuevo a construir, e: 0.15m, ladrillo portante, hidrófugo (según corresponda)/revoque grueso y fino a la cal, según PETP
 - Carpeta en escaleras para colocación de piso de goma
 - Contrapiso sobre terreno e: 0.15 m
 - Contrapiso e: 0.10 m
 - Carpeta hidráulica e: 2.5 cm
 - Reparación de contrapisos
 - Carpeta hidráulica e: 2.5 cm