



TAREAS DE ALBAÑILERIA:
 Además de lo indicado en el plano se deberán reparar todos los revoques flojos o deteriorados, reparación general de contrapisos y todos los sectores afectados por las tareas de demolición de acuerdo a lo indicado en el PETP.

REFERENCIAS

- Provisión y Colocación de carpintería
- Recuadro de vano (Revoque grueso altura del vano y fino a la cal)
- Cierre de vano (Revoque grueso altura del vano y fino a la cal)
- Muro nuevo a construir: e: 0.10m, ladrillo hueco, según PETP
- Muro nuevo a construir: e: 0.15m, ladrillo portante, revoque grueso y fino a la cal, según PETP
- Agregado de escalones hasta alcanzar nuevo nivel
- Carpeta en escaleras para colocación de piso de goma
- Carpeta de base para piso de goma
- Contrapiso alivianado fratazado e=5cm