



**TAREAS DE DEMOLICION:**  
 Además de lo indicado en el plano se deberán ejecutar las siguientes tareas:  
 - Retiro de instalación eléctrica: se retirará toda la instalación eléctrica del sector a intervenir debiendo ejecutarse simultáneamente la provisión de luz de obra en dichos sectores de acuerdo a lo especificado en el PETP.  
 - Retiro de instalación de gas: se retirará toda la instalación de gas interior y exterior con las previsiones indicadas en el PETP.  
 - Retiro de instalación de calefacción completa, radiadores, cañerías y soportes.

- REFERENCIAS**
- CR Carpintería a retirar
  - Demolición de frisos de plaquetas graníticas
  - DM Demolición de muro altura del muro
  - AV Apertura de vano altura del vano (incluye acortamiento o adobamiento)
  - Retiro de piso de madera y estructura
  - Demolición de solado en escalera
  - Demolición de solado y carpeta hasta el contrapiso
  - Demolición integral

A EJECUTAR SEGÚN PLIEGO.  
 Demolición integral de muros interiores, solados, losas y cubierta.  
 Retiro de carpinterías

A EJECUTAR SEGÚN PLIEGO:  
 Retiro de cubierta.  
 Se conservará sin retirar la estructura metálica completa